

п. Роцино Сосновского района

## ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

**Тепловых нагрузок системы теплоснабжения пос.Роцино Сосновского района**

Заказчик: Роцинское сельское поселение

Исполнитель: ООО «УралСтройИнвест»

2014 г.



## Теплотехнический расчет

Согласно прилагаемым проектным нагрузкам и схеме теплоснабжения пос.Рошино, существующие мощности котельной ООО «Уралтехцентра» покрывает существующие тепловые нагрузки нижеприведенных зданий.

| №  | Адрес потребителя | Этажность здания | Qтах на ввод Гкал/ч |
|----|-------------------|------------------|---------------------|
| 1  | Фабричная, 6      | 5                | 0,256               |
| 2  | Фабричная, 4      | 6                | 0,109               |
| 3  | Фабричная, 2      | 5                | 0,256               |
| 4  | Фабричная, 1      | 5                | 0,256               |
| 5  | Фабричная, 3      | 5                | 0,256               |
| 6  | Фабричная, 5      | 5                | 0,256               |
| 7  | Ленина, 17        | 5                | 0,256               |
| 8  | Ленина, 21        | 5                | 0,256               |
| 9  | Ленина, 23        | 5                | 0,256               |
| 10 | Дом культуры      | 2                | 0,163               |
| 11 | Ленина, 11        | 5                | 0,424               |
| 12 | Универсам         | 5                | 0,185               |
| 13 | Ленина, 13        | 5                | 0,256               |
| 14 | Д/сад №19         | 2                | 0,281               |
| 15 | Ленина, 10        | 5                | 0,424               |
| 16 | Молодежная, 2     | 5                | 0,256               |
| 17 | Молодежная, 4     | 5                | 0,256               |
| 18 | Молодежная, 6     | 5                | 0,256               |
| 19 | Ленина, 12        | 5                | 0,256               |
| 20 | Д/сад №20         | 2                | 0,281               |
| 21 | Ленина, 14        | 2                | 0,256               |
| 22 | Фабричная, 7      | 5                | 0,256               |
| 23 | Ленина, 8         | 5                | 0,424               |
| 24 | Ленина, 6         | 5                | 0,424               |
| 25 | Ленина, 4         | 5                | 0,424               |
| 26 | Ленина, 2         | 5                | 0,424               |
| 27 | Ленина, 16        | 5                | 0,424               |
| 28 | Ленина, 18        | 5                | 0,424               |
| 29 | Ленина, 1         | 5                | 0,424               |
| 30 | Ленина, 1-а       | 4                | 0,120               |
| 31 | Ленина, 1-б       | 4                | 0,120               |
| 32 | Школа             | 2                | 0,269               |
| 33 | Начальная школа   | 2                | 0,181               |
| 34 | Поликлиника       | 1                | 0,079               |
| 35 | Аптека            | 1                | 0,021               |
| 36 | Баня              | 1                | 0,631               |
| 37 | Стр. ж/дом        | 9                | 0,214               |
| 38 | Ленина, 15        | 6                | 0,651               |

Инженер-теплотехник

Директор



*Зем* /Земсков С.В./

*Куст* /Кустов П.В./



